Wykaz stali dla podestu

Element	Nr	Profil	Szt.	Długość (m)	Ciężar jedn. (kg/m)	Ciężar razem
słupek	1	R.K. ⌀ 100x100x5	1	30,1m	14,41	433,74
rama	2	R.K. ⌀ 100x100x5	1	8,92m	14,41	128,54
słupek	3	HEB100	1	0,60m	20,40	12,24
rygiel	4	R.P. ▱60x40x4	1	29,96m	5,45	163,28
słupek	5	R.K. ⌀ 40x40x4	1	20,3m	4,20	85,37
płaskownik	6	120x120x12	1	0,72m	11,3	8,14
łata	5	R.K. ⌀ 50x50x4	1	34,5m	5,45	188,24
					Ciężar razem	1019,55

STAL: S235JR

PROFILE PROJEKTOWANE

1. *R.K. ⌀ 100x100x5*
2. *R.K. ⌀ 100x100x5*
3. *DWUTEOWNIK HEB100*
4. *R.P. ▱ 60x40x4*
5. *R.K. ⌀ 40x40x4*
6. *PŁASKOWNIK 120x120x12*
7. *R.K. ⌀ 50x50x4*

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE © ALL RIGHTS RESERVED

REW.	DATA	OPIS	PROJ.	SPR.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
mgr inż. arch. Paweł Wróblewski
01-114 Warszawa, ul. Okrzeksa 3m.138
05-080 Izabelin, Hornówek, ul. Warszawa 8
tel. 22 722 66 72, 502 339 661

INWESTOR: ZWK SP. Z O.O. 18-100 ŁAPY, UL. PŁONKOWSKA 44

INWESTYCJA: ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W PŁONCE STRUMIANCE
PŁONKA-STRUMIANKA, GM. ŁAPY, POW. BIAŁOSTOCKI, WOJ. PODLASKIE
DZ. EWID. 70/2, 71/3, 71/8, 286 OBRĘB EWID. "PŁONKA STRUMIANKA"

TREŚĆ: PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO
RYGLÓWKA STALOWA GANKU

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Wróblewski Wr-10/98		branża ARCHITEKTURA	stadium PROJEKTOWANY
OPRACOWAŁ:	inż. arch. Martyna Wielgosik		Nr rys. K-02/BT	rew.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Paweł Chmielewski Wr-523/91		data 07-2015	skala 1:20	nr. nr